

Przebudowa drogi gminnej Sławno-Myszeki gm. Kiszewo

PRZEDMIAR ROBÓT

I. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - w-wa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm

- km -0+005,00 do km 0+950,00 = $955 \times 4,0 =$ 3820,0m²

RAZEM: 3820,0 m²

II. Wykonanie w-wy wiążąco-wyrównawczej AC11W 50/70 w ilości średnio 75kg/m²

- km 0+000,00 do km 0+950,00 = $950 \times 4,08 =$ 3876,00m²

RAZEM: 3876,00 m²

III. Wykonanie w-wy podbudowy z KŁSM gr. 20cm, oraz w-wy stabilizacji C3/4 gr. 15cm

- km 0+000,00 do km 0+950,00 = $950 \times 4,20 =$ 3990,0m²

RAZEM: 3990,0 m²

IV. Wykonanie zjazdów z KŁSM 0/31,5mm gr. 25,0cm

- km 0+000,00 = $(4,0+6,0) \times 4,0/2 =$ 20,00m²

- km 0+006,50 = $8,0 \times 1,0 =$ 8,00m²

- km 0+082,00 = $(6,0+8,0) \times 4,5/2 =$ 31,50m²

- km 0+092,00 = $13,0 \times 1,0 =$ 13,00m²

- km 0+161,00 = $(6,0+8,0) \times 1,0/2 =$ 7,00m²

- km 0+174,00 = $(6,0+8,0) \times 3,5/2 =$ 24,50m²

- km 0+179,00 = $(6,0+8,0) \times 1,0/2 =$	7,00m ²
- km 0+400,00 = $(6,0+8,0) \times 3,5/2 =$	24,50m ²
- km 0+490,00 = $(4,0+6,0) \times 1,0/2 =$	5,00m ²
- km 0+549,00 = $(6,0+8,0) \times 3,5/2 =$	24,50m ²
- km 0+552,00 = $(4,0+6,0) \times 1,0/2 =$	5,00m ²
- km 0+726,00 = $(6,0+8,0) \times 1,0/2 =$	7,00m ²
- km 0+736,00 = $(6,0+8,0) \times 1,0/2 =$	7,00m ²

RAZEM: 184,0 m²

V. Wykonanie poboczy wzmocnionych z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm szer. 0,5m

- km 0+000,00 do km 0+950,00 - zjazdy 103,0x0,5=	898,50m ²
--	----------------------

RAZEM: 898,50 m²

VI. Zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych rurami A110PS

- km 0+000,00 = 6,5mb
- km 0+030,00 = 5,0 mb
- km 108,00 do km 145,00 = 37,0 mb
- km 0+161,00 = 8,0 mb
- km 0+179,00 = 8,0mb

RAZEM: 64,50 mb

VII. Wykonanie regulacji wysokościowej elementów uzbrojenia terenu

- skrzynki na zasuwach	2,0szt.
- studnie rewizyjne ks	1,0szt.

VIII. Wykonanie barier stalowych ochronnych na przepuście N2W2 A

- km 0+607,00 str. L 16,0mb

IX. Wykonanie przebudowy hydrantu na podziemny

- km 0+576,00 str. L 1,0szt.

X. Wykonanie przepustów rurowych na zjazdach z rur PVC ϕ 30 SN8

- km 0+174,00 = 9,0mb

- km 0+400,00 = 9,0 mb

- km 0+549,00 = 9,0 mb

RAZEM: 27,00 mb

XI. Wykonanie rowów odwadniających

- str. L- km 0+220,00 do km 0+640,00 = $(2,8+0,4) \times 1,0/2 = 1,6 \times 420,0 = 672,0 \text{ m}^3$

RAZEM: 672,00 m3

XII. Oczyszczenie wraz z profilowaniem istniejącego rowu

- km 0+100,00 do km 0+220,00 120,0 mb

- km 0+640,00 do km 0+690,00 50,0 mb

RAZEM: 170,00 mb