

Przebudowa drogi gminnej Sławno - Myszki gm. Kiszkowo

Tabela objętości robót ziemnych

KM	POWIERZCHCNIA		POWIERZCHNIA ŚREDNIA		ODL.	OBJETOŚĆ		
	W	N	W	N		W	Wx1,03	N
	m ²		m ²			m	m ³	
0,00	1,83	0,00						
			1,57	0,02	50,00	78,50	80,86	0,75
50,00	1,31	0,03						
			1,13	0,07	50,00	56,25	57,94	3,25
100,00	0,94	0,10						
			1,12	0,10	50,00	55,75	57,42	5,00
150,00	1,29	0,10						
			1,18	0,12	50,00	59,00	60,77	5,75
200,00	1,07	0,13						
			1,06	0,40	50,00	53,00	54,59	19,75
250,00	1,05	0,66						
			0,97	0,49	50,00	48,25	49,70	24,50
300,00	0,88	0,32						
			0,79	0,59	50,00	39,50	40,69	29,50
350,00	0,70	0,86						
			0,74	0,88	50,00	37,00	38,11	43,75
400,00	0,78	0,89						
			0,83	0,57	50,00	41,25	42,49	28,25
450,00	0,87	0,24						
			1,01	0,36	50,00	50,50	52,02	18,00
500,00	1,15	0,48						
			1,18	0,53	50,00	58,75	60,51	26,50
550,00	1,20	0,58						
			0,93	0,95	50,00	46,25	47,64	47,50
600,00	0,65	1,32						
			0,96	0,74	50,00	48,00	49,44	37,00
650,00	1,27	0,16						
			1,19	0,17	50,00	59,50	61,29	8,25
700,00	1,11	0,17						
			0,94	0,22	50,00	47,00	48,41	11,00
750,00	0,77	0,27						
			0,85	0,22	50,00	42,50	43,78	11,00
800,00	0,93	0,17						
			0,93	0,18	50,00	46,50	47,90	8,75
850,00	0,93	0,18						
			1,34	0,09	50,00	66,75	68,75	4,50
900,00	1,74	0,00						
			1,31	0,10	50,00	65,50	67,47	5,00
950,00	0,88	0,20						
			0,88	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
950,00	0,88	0,20				Suma	1029,74	338,00