Inwestor:	**Gmina Kiszkowo** **ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo**
Przedmiot opracowania:	**Przebudowa drogi gminnej Sławno - Myszki** **gm. Kiszkowo**
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY

Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Marek Nowakowski	103/83/PW		1:500	2
Opracowujący:	Maciej Trajgis	WKP/OWOD/0082/08			

nr licencji Auto Cad LT: 347-56285676

km 0+200,00

W2
α = -1,316 deg
km 0+200,00

proj. zjazd dz. 159
km 0+179,00

rury A 110 PS
L= 8,0m

proj. zjazd dz. 160
km 0+161,00

proj. rury PVC ϕ30
km 0+174,00, L=9,0m

rury A 110 PS
L= 8,0m

proj. zjazd dz. 45
km 0+174,00

rury A 110 PS
km 0+108,00 do km 0+145,00
L= 37,0m

KŁK km 0+081,01

proj. zjazd
km 0+092,00

proj. zjazd
km 0+082,00

W1
R=80,0m
α = 60,389 deg
T= 46,55 m
B= 12,56 m
ŚŁK = km 0+038,85

R80,00

rury A 110 PS
L= 5,0m

proj. zjazd
km 0+006,50

proj. zjazd
km 0+000,00

rury A 110 PS
L= 6,5m

PPT
km 0+000,00
rz. 115,40

PŁK km 0-003,31

A DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
ARKUSZ 3	
yjne zgłoszenia	GK.U.6640.1250.2017
	Sławno
yfikator	300304_2
a	Kiszkowo
yfikator	0017
a	Sławno
	1:500 (powiększenie)
okątnych	2000 południk 18
u wysokości	Kronsztadt
szaru, który był acji	— —
iach gruntowych	Wykonanie niniejszej mapy nie było

LEGENDA

- Nawierzchnia bitumiczna - AC 11S 50/70 gr. 4cm
- Zakres połączenia z istn. nawierzchnią przez frezowanie
- Zjazd z KŁSM 0/31,5mm gr. 25cm
- Krawędź nawierzchni bitumicznej
- Proj. pobocze wzmocnione z KŁSM gr. 10cm
- Istn. sieć teletechniczna
- Istn. sieć gazowa
- Istn. sieć wodociągowa
- Istn. sieć kanalizacji sanitarnej
- Granice terenu inwestycji