

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi gminnej Sławno - Myszki"
INWESTOR : Gmina Kiszkowo
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna2; 62-280 Kiszkowo

:

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45230000-8	Przebudowa jezdni km 0+000,00 do km 0+950,00			
1.1	45233000-9	Wykonanie konstrukcji jezdni			
d.1.1	1 KNR 2-01 0119-03 kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu	km		
		0.95	km	0.95	
				RAZEM	0.95
d.1.1	2 KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - ilości zgodnie z tabelą robót ziemnych	m ³		
		1029.74	m ³	1029.74	
				RAZEM	1029.74
d.1.1	3 KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- odległość wg oferenta	m ³		
		Krotność = 18			
		1029.74	m ³	1029.74	
				RAZEM	1029.74
d.1.1	4 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		3990.0	m ²	3990.00	
				RAZEM	3990.00
d.1.1	5 KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - do grubości 15cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4	m ²		
		Krotność = 1.25			
		3990.0	m ²	3990.00	
				RAZEM	3990.00
d.1.1	6 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		3990.0	m ²	3990.00	
				RAZEM	3990.00
d.1.1	7 KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 5cm	m ²		
		Krotność = 0.625			
		3990.0	m ²	3990.00	
				RAZEM	3990.00
d.1.1	8 KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		3876.0	m ²	3876.00	
				RAZEM	3876.00
d.1.1	9 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod powierzchnię warstwy wiążąco - wyrównawczej	m ²		
		3876.0	m ²	3876.00	
				RAZEM	3876.00
d.1.1	10 KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąco - wyrównawcza asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - średnia grubość w-wy 3cm - 75kg/m2	m ²		
		Krotność = 0.75			
		3876.0	m ²	3876.00	
				RAZEM	3876.00
d.1.1	11 KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		3820.0	m ²	3820.00	
				RAZEM	3820.00
d.1.1	12 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		3820.0	m ²	3820.00	
				RAZEM	3820.00
d.1.1	13 KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		3820.0	m ²	3820.00	
				RAZEM	3820.00
d.1.1	14 KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do gr. 4cm	m ²		
		3820.0	m ²	3820.00	
				RAZEM	3820.00
d.1.1	15 KNR AT-03 0102-01 wycena indywidualna	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie włączenia do istn. nawierzchni bitumicznej	m ²		
		20.0	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
d.1.1	16 KNR 2-01 0235-01 kalk. własna	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - uzupełnienie nasypów na całej długości drogi (po odhumusowaniu rowów) - wg tabeli robót ziemnych	m ³		
		338.0	m ³	338.00	
				RAZEM	338.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45230000-8	Wykonanie zjazdów z KŁSM			
2.1		Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami			
17 d.2.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 27.0*(1.0*1.0)	m ³ m ³	 27.00	 27.00
				RAZEM	27.00
18 d.2.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV- odległość wg oferenta Krotność = 4 27.0	m ³ m ³	 27.00	 27.00
				RAZEM	27.00
19 d.2.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 27.0*(1.0*0.5)	m ³ m ³	 13.50	 13.50
				RAZEM	13.50
20 d.2.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 13.50	m ³ m ³	 13.50	 13.50
				RAZEM	13.50
21 d.2.1	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - ława z chudego betonu Rm=6-9 MPa grubości 15cm Krotność = 1.25 27.0*0.45	m ² m ²	 12.15	 12.15
				RAZEM	12.15
22 d.2.1	KNR 2-31 0605-01 kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypka grubości 10 cm 27.0*0.5*0.1	m ³ m ³	 1.35	 1.35
				RAZEM	1.35
23 d.2.1	KNR 2-31 0605-06 kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - rury PE SN8 śr. 30 cm 27.0	m m	 27.00	 27.00
				RAZEM	27.00
24 d.2.1	KNR 2-31 0605-03 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - ścianki prefabrykowane 6.0	ściank. ściank.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
2.2		Wykonanie konstrukcji zjazdów			
25 d.2.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - do głębokości 10cm 184.0*0.1	m ³ m ³	 18.40	 18.40
				RAZEM	18.40
26 d.2.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- odległość wg oferenta Krotność = 10 18.40	m ³ m ³	 18.40	 18.40
				RAZEM	18.40
27 d.2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 184.0	m ² m ²	 184.00	 184.00
				RAZEM	184.00
28 d.2.2	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 25cm Krotność = 3.125 184.0	m ² m ²	 184.00	 184.00
				RAZEM	184.00
3	45230000-8	Wykonanie poboczy wzmocnionych			
29 d.3	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 10cm Krotność = 1.25 898.50	m ² m ²	 898.50	 898.50
				RAZEM	898.50
4		Roboty uzupełniające			
4.1		Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych			
30 d.4.1	KNR 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV - wykonanie przepustów rurowych z rur dwudzielnych 64.50	m m	 64.50	 64.50
				RAZEM	64.50
31 d.4.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		64.50	m	64.50	
				RAZEM	64.50
32 d.4.1	KNR 2-01 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
		64.50	m	64.50	
				RAZEM	64.50
33 d.4.1	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych A 110 PS - dwudzielne	m		
		64.50	m	64.50	
				RAZEM	64.50
4.2		Regulacje wysokościowe elementów uzbrojenia			
34 d.4.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
35 d.4.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.3		Elementy bezpieczeństwa ruchu - bariery stalowe N2W2 A			
36 d.4.3	KNR 2-31 0704-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - bariery N2W2 A km 0+607,00 str. L	m		
		16.0	m	16.00	
				RAZEM	16.00
4.4		Przebudowa hydrantu- wymiana na podziemny km 0+576,00			
37 d.4.4	KNR-W 2-18 0219-02 kalk. własna	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 100 mm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.5		Wykonanie rowów odwadniających			
4.5.1		Odtworzenie istniejących rowów			
38 d.4.5	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowów wraz z wywozem urobku - zgodnie z zestawieniem	m		
.1	kalk. własna		m	170.00	
		170.0		RAZEM	170.00
4.5.2		Wykonanie odcinka nowego rowu			
39 d.4.5	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - kopanie rowów wraz z profilowaniem dna i skarp rowu.	m ³		
.2		672.0	m ³	672.00	
				RAZEM	672.00
40 d.4.5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - odległość wg oferenta	m ³		
.2	analogia	Krotność = 18	m ³	672.00	
		672.0		RAZEM	672.00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Przebudowa jezdni km 0+000,00 do km 0+950,00	
1.1	Wykonanie konstrukcji jezdni	
2	Wykonanie zjazdów z KŁSM	
2.1	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami	
2.2	Wykonanie konstrukcji zjazdów	
3	Wykonanie poboczy wzmocnionych	
4	Roboty uzupełniające	
4.1	Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych	
4.2	Regulacje wysokościowe elementów uzbrojenia	
4.3	Elementy bezpieczeństwa ruchu - bariery stalowe N2W2 A	
4.4	Przebudowa hydrantu- wymiana na podziemny km 0+576,00	
4.5	Wykonanie rowów odwadniających	
4.5.1	Odtworzenie istniejących rowów	
4.5.2	Wykonanie odcinka nowego rowu	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45230000-8	Przebudowa jezdni km 0+000,00 do km 0+950,00				
1.1	45233000-9	Wykonanie konstrukcji jezdni				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu	km	0.95		
d.1.1	1 kalk. własna					
2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - ilości zgodnie z tabelą robót ziemnych	m ³	1029.74		
d.1.1	1					
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- odległość wg oferenta Krotność = 18	m ³	1029.74		
d.1.1	1					
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3990.0		
d.1.1	1					
5	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - do grubości 15cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4 Krotność = 1.25	m ²	3990.0		
d.1.1	1 analogia					
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	3990.0		
d.1.1	1					
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 5cm Krotność = 0.625	m ²	3990.0		
d.1.1	1 analogia					
8	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	3876.0		
d.1.1	1					
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod powierzchnię warsty wiążąco - wyrównawczej	m ²	3876.0		
d.1.1	1					
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa wiążąco - wyrównawcza asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - średnia grubość w-wy 3cm - 75kg/m2 Krotność = 0.75	m ²	3876.0		
d.1.1	1 analogia					
11	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	3820.0		
d.1.1	1					
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3820.0		
d.1.1	1					
13	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	3820.0		
d.1.1	1					
14	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do gr. 4cm	m ²	3820.0		
d.1.1	1					
15	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie włączenia do istn. nawierzchni bitumicznej	m ²	20.0		
d.1.1	1 wycena indywidualna					
16	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - uzupełnienie nasypów na całej długości drogi (po odhumusowaniu rowów) - wg tabeli robót ziemnych	m ³	338.0		
d.1.1	1 kalk. własna					
2	45230000-8	Wykonanie zjazdów z KŁSM				
2.1		Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami				
17	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	27.0*(1.0*1.0) = 27.00		
d.2.1	1					
18	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV- odległość wg oferenta Krotność = 4	m ³	27.0		
d.2.1	1					
19	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	27.0*(1.0*0.5) = 13.50		
d.2.1	1					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.2. 1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	13.50		
21 d.2. 1	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - ława z chudego betonu Rm=6-9 MPa grubości 15cm Krotność = 1.25	m ²	27.0*0.45 = 12.15		
22 d.2. 1	KNR 2-31 0605-01 kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypka grubości 10 cm	m ³	27.0*0.5*0.1 = 1.35		
23 d.2. 1	KNR 2-31 0605-06 kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - rury PE SN8 śr. 30 cm	m	27.0		
24 d.2. 1	KNR 2-31 0605-03 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - ścianki prefabrykowane	ściank.	6.0		
2.2		Wykonanie konstrukcji zjazdów				
25 d.2. 2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - do głębokości 10cm	m ³	184.0*0.1 = 18.40		
26 d.2. 2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- odległość wg oferenta Krotność = 10	m ³	18.40		
27 d.2. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	184.0		
28 d.2. 2	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 25cm Krotność = 3.125	m ²	184.0		
3	45230000-8	Wykonanie poboczy wzmocnionych				
29 d.3	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 10cm Krotność = 1.25	m ²	898.50		
4		Roboty uzupełniające				
4.1		Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych				
30 d.4. 1	KNR 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV - wykonanie przepustów rurowych z rur dwudzielnych	m	64.50		
31 d.4. 1	KNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	64.50		
32 d.4. 1	KNR 2-01 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m	64.50		
33 d.4. 1	KNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych A 110 PS - dwudzielne	m	64.50		
4.2		Regulacje wysokościowe elementów uzbrojenia				
34 d.4. 2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.0		
35 d.4. 2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.0		
4.3		Elementy bezpieczeństwa ruchu - bariery stalowe N2W2 A				
36 d.4. 3	KNR 2-31 0704-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/ m - bariery N2W2 A km 0+607,00 str. L	m	16.0		
4.4		Przebudowa hydrantu- wymiana na podziemny km 0+576,00				
37 d.4. 4	KNR-W 2-18 0219-02 kalk. własna	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 100 mm	kpl.	1.0		
4.5		Wykonanie rowów odwadniających				
4.5. 1		Odtworzenie istniejących rowów				
38 d.4. 5.1	KNR 2-31 1403-06 kalk. własna	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowów wraz z wywozem urobku - zgodnie z zestawieniem	m	170.0		
4.5. 2		Wykonanie odcinka nowego rowu				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39 d.4. 5.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - kopanie rowów wraz z profilowaniem dna i skarp rowu.	m ³	672.0		
40 d.4. 5.2	KNR 2-01 0214-04 analogia	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - odległość wg oferenta Krotność = 18	m ³	672.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: