

KOSZTORYS ŚLEPY 077-00-001

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych

Budowa: Rybieniec
Obiekt: Utworzenie Centrum Kulturalnego w m. Rybieniec
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Rybieniec Działka nr 28/5
Gm. Kiszkowo pow. gnieźnieński

Zamawiający: Gmina Kiszkowo
Ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

Poziomy cen:

poziom cen robocizny	
stawka robocizny kalkulacyjnej	
poziom cen materiałów	
koszty zakupu materiałów	 %
poziom cen sprzętu	
narzuty kosztów pośrednich od R+S	
zysk od R+S+Ko	
podatek VAT	 %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Wartość materiałów inwestora netto

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 077-00-001

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych

Budowa: Rybieniec
 Obiekt: Utworzenie Centrum Kulturalnego w m. Rybieniec
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Rybieniec Działka nr 28/5
 Gm. Kiskowo pow. gnieźnieński

Zamawiający: Gmina Kiskowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiskowo

poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 koszty zakupu materiałów %
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 podatek VAT %

KOSZTORYS 077-00-001

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Teren zielony centrum - uzupełnienia przyjęto 50% pow. działki							
2	Budynek świetlicy centrum kulturalnego i budynek zaplecza świetlicy							
3	Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego							
O G Ó Ł E M								
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T								

KOSZTORYS ŚLEPY 077-00-001

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45212172-2 Roboty budowlane w zakresie osrodków rekreacyjnych

Budowa: Rybieniec
Obiekt: Utworzenie Centrum Kulturalnego w m. Rybieniec
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Rybieniec Działka nr 28/5
Gm. Kiskowo pow. gnieźnieński

Zamawiający: Gmina Kiskowo
Ul. Szkolna 2
62-280 Kiskowo

KOSZTORYS 077-00-001

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Teren zielony centrum - uzupełnienia przyjęto 50% pow. działki				
1	10	KNR 221-02-17-04-00 Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką	m ³	124,967		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30751		
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,02900		
		Razem	K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	20	KNR 201-02-05-03-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km /załadunek i wywóz pozostałości ziemi po częściowym wykorzystaniu/	m ³	73,730		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21300		
		Koparka gąsienicowa 0,25 m ³	m-godz	0,08000		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,20660		
		Razem	K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	30	KNR 223-02-01-01-00 Rozścielenie warstwy piasku grub 1 cm /krotność 5/	m ²	1249,671		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33759		
		Piaski	m ³	0,05250		
		Materiały pomocnicze	%M	1,000		
		Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	0,02600		
		Razem	K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	40	KNR 223-02-08-03-00 Zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym	HA	0,125		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	21,64985		
		Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	22,67000		
					R	
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	50	KNR 221-02-11-01-00 Ręczne rozrzucenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,125		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1093,47498		
					R	
		Woda przemysłowa	m³	40,00000		
		Ziemia urodzajna (humus)	m³	164,00000		
		Torf ogrodniczy	m³	21,00000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	60	KNR 221-02-11-02-00 Rozrzucenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm /krotność 3/	HA	0,125		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1252,00500		
					R	
		Woda przemysłowa	m³	60,00000		
		Ziemia urodzajna (humus)	m³	246,00000		
		Torf ogrodniczy	m³	31,50000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	70	KNR 221-04-03-01-00 Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	HA	0,125		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	360,13049		
					R	
		Nasiona traw	kg	200,00000		
					M	
		Glebozgryzarka ciągniona	m-godz	3,02000		
		Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	6,00000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	80	000-00-00-10-00 Ławki z oparciem	szt	8,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Ławki z oparciem	szt	1,00000		
					M	
		Razem	Pozycja			
1	90	000-00-00-11-00 Kosz na śmieci	szt	3,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Kosz na śmieci	szt	1,00000			
						M	
		Razem	Pozycja				
2		Budynek świetlicy centrum kulturalnego i budynek zaplecza świetlicy					
2	80	KNR 225-01-02-01-00					
		Montaż obiektów kontenerowych		szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,63000			
						R	
		Barak zaplecza sportowego z bl.warstwowych powlek. 35m2 wyposażony w instalację elektryczną	szt	0,50000			
		Barak zaplecza placu zabaw z bl.warstwowych powlek. 12,5m2 wyposażony w instal. elektryczną	szt	0,50000			
		Podpory żelbetowe pod barakowozy	szt	6,00000			
						M	
		Żuraw samochodowy 5-6 Mg	m-godz	0,81000			
						S	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
2	90	KNR 215-02-05-04-00					
		Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110		metr	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28554			
						R	
		Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110	metr	0,80600			
		Rura przepustowa PVC ø 160	metr	0,15300			
		Kształtki kanal PVC ø 110	szt	0,70000			
		Uchwyt do rur PVC ø 110	szt	1,00000			
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	1,25000			
		Materiały pomocnicze	%M	0,200			
						M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00600			
						S	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
2	100	KNR 215-02-05-02-00					
		Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50		metr	10,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20628			
						R	
		Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50	metr	0,83600			
		Rura przepustowa PVC ø 75	metr	0,15300			
		Kształtki kanal PVC ø 50	szt	0,84000			
		Uchwyt do rur PVC ø 50	szt	1,00000			
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	1,40000			
		Materiały pomocnicze	%M	0,200			
						M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00400			
						S	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
2	110	KNR 215-02-08-05-00					
		Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110		szt	1,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,36565		
						R
		Kształtki kanal PVC ø 110	szt	3,00000		
		Uchwyt do rur PVC ø 110	szt	1,00000		
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	4,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	120	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	3,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61120		
						R
		Kształtki kanal PVC ø 50	szt	3,00000		
		Uchwyt do rur PVC ø 50	szt	1,00000		
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	4,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	130	KNR 215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,87180		
						R
		Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1'	szt	1,00000		
		Umywalki porcelanowe	szt	1,00000		
		Wspornik do umywalki	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,06000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	140	KNR 215-02-25-02-00 Pisuar porcelanowy z zaworem splukującym	kmpl	1,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,82405		
						R
		Zawór pisuarowy uruchamiany przyciskiem	szt	1,00000		
		Syfon pisuarowy M1516P-TS ø 1 1/4'	szt	1,00000		
		Pisuary porcelanowe	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,800		
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,04000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	150	KNR 215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,68630		
					R	
		Kompakt fajansowy FIG 584	szt	1,00000		
		Sedesy z PCW do kompaktu	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	160	KNR 215-02-20-05-02 Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce	szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,33700		
					R	
		Zlewozmywak z bl. nierdzewnej 2-komorowy	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,25000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	170	KNR 215-11-02-02-00 Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieskalnych ø 15	metr	15,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38160		
					R	
		Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 15x1	metr	1,04000		
		Kształtki miedziane kielichowe ø 15	szt	0,63000		
		Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 15	szt	0,28000		
		Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15	szt	0,64000		
		Materiały pomocnicze	%M	3,000		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00270		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	180	KNR 215-11-05-01-00 Podejście dopływowe do zaworu czterpalnego, baterii ø 15	szt	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38964		
					R	
		Nypł miedziany z gwint zewn ø 15x1/2'	szt	1,00000		
		Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	3,000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	190	KNR 215-11-05-09-00 Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt	1,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,29032		
						R
		Kształtki miedziane kielichowe ø 15	szt	2,00000		
		Nypł miedziany z gwint zewn ø 15x1/2'	szt	1,00000		
		Złącze elastyczne metal M264 ø 15	szt	1,00000		
		Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 54	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	3,000		
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	200	KNR 215-01-12-01-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 /kątowy do płuczki/	szt	1,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21010		
						R
		Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2'	szt	2,06000		
		Zawór do płuczki art 1400 ø 1/2'	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,900		
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	210	KNR 215-01-15-01-00 Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,72580		
						R
		Bateria umywalkowa M1306 ø 1/2'	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,900		
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	220	KNR 215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,95500		
						R
		Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2'	szt	1,00000		
		Złącze elastyczne metal M264 ø 15	szt	2,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,900		
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	230	WKNR W202-10-30-05-00 Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe	m²	0,640		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51000		
						R
		Szafki kuchenne wiszące	szt	1,56250		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,06000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	240	WKNR W202-10-30-01-00				
		Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²	0,640		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,53000		
						R
		Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt	1,56250		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,06000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	250	000-00-00-03-00				
		Stoły świetlicowe wym.~ 2,0x0,90m - zakup i dostawa	szt	5,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stoły 200*90cm blat dreniany gr.~3,0cm na stelażu metalowym	szt	1,00000		
						M
		Razem	Pozycja			
2	260	000-00-00-04-00				
		Ławki drewniane świetlicowe - zakup i dostawa	szt	10,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Ławy drewniane wym.~ 2,0m x 0,25m	szt	1,00000		
						M
		Razem	Pozycja			
2	270	000-00-00-02-00				
		Zestawy piwne składane (stół + 2 ławki)	szt	30,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Ławostoły piwne	szt	1,00000		
						M
		Razem	Pozycja			
3		Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego				
3	300	KNR 202-18-04-12-00				
		Ogrodzenia z siatki wys 2,0 m słupki z rur stalowych o ø 76 obetonowane	metr	198,910		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,62415		
						R
		Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14	kg	0,16000		
		Słupki stal z rur stalowych	kg	6,78000		
		Linka stalowa ocynkowana Fi 6,3 mm	metr	3,12000		
		Siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5	m ²	2,08000		
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,03920		
		Beton żwirowy B-10	m ³	0,03800		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00650		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	310	KNR 202-18-08-03-00				
		Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,8 m bez pasa dolnego (brama 4,0m + furtka 1,0m "N"x1,25)	kmpl	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	16,89510		
					R	
		Bramy stal ogrodzeniowe	kg	153,30000		
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	1,31250		
		Zaprawy cementowe	m ³	0,01250		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,02500		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
OGÓŁEM KOSZTORYS 077-00-001						

PRZEDMIAR ŚLEPY 077-00-001

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45212172-2 Roboty budowlane w zakresie osrodków rekreacyjnych

Budowa: Rybieniec
Obiekt: Utworzenie Centrum Kulturalnego w m. Rybieniec
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Rybieniec Działka nr 28/5
Gm. Kiszkowo pow. gnieźnieński

Zamawiający: Gmina Kiszkowo
Ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

PRZEDMIAR 077-00-001

Strona 1

SYKAL

						SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Teren zielony centrum - uzupełnienia przyjęto 50% pow. działki					
1	10	KNR	221-02-17-04-00	Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką	m ³	124,967
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> ((56,40+63,53)*0,5*41,68)*0,10*0,50		124,967
1	20	KNR	201-02-05-03-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km /załadunek i wywóz pozostałości ziemi po częściowym wykorzystaniu/	m ³	73,730
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zdjęta ziemia - ziemia do zmieszania z torfem	<i>Obliczenie ilości</i> 124,967-51,237		73,730
1	30	KNR	223-02-01-01-00	Rozścielenie warstwy piasku grub 1 cm /krotność 5/	m ²	1249,671
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (56,40+63,53)*0,5*41,68*0,50		1249,671
1	40	KNR	223-02-08-03-00	Zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym	HA	0,125
1	50	KNR	221-02-11-01-00	Ręczne rozrzucenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,125
1	60	KNR	221-02-11-02-00	Rozrzucenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm /krotność 3/	HA	0,125
1	70	KNR	221-04-03-01-00	Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	HA	0,125
1	80		000-00-00-10-00	Ławki z oparciem	szt	8,000
1	90		000-00-00-11-00	Kosz na śmieci	szt	3,000

2	Budynek świetlicy centrum kulturalnego i budynek zaplecza świetlicy						
2	80	KNR	225-01-02-01-00	Montaż obiektów kontenerowych		szt	2,000
2	90	KNR	215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110		metr	3,000
2	100	KNR	215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50		metr	10,000
2	110	KNR	215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110		szt	1,000
2	120	KNR	215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50		szt	3,000
2	130	KNR	215-02-21-02-01	Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego		szt	1,000
2	140	KNR	215-02-25-02-00	Pisuar porcelanowy z zaworem splukującym		kmpl	1,000
2	150	KNR	215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"		kmpl	1,000
2	160	KNR	215-02-20-05-02	Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce		szt	1,000
2	170	KNR	215-11-02-02-00	Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15		metr	15,000
2	180	KNR	215-11-05-01-00	Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii ø 15		szt	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	190	KNR 215-11-05-09-00	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt	1,000
2	200	KNR 215-01-12-01-40	Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 /kątowy do płuczki/	szt	1,000
2	210	KNR 215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,000
2	220	KNR 215-01-15-02-01	Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
2	230	WKNR W202-10-30-05-00	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe	m²	0,640
2	240	WKNR W202-10-30-01-00	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m²	0,640
2	250	000-00-00-03-00	Stoły świetlicowe wym. ~ 2,0x0,90m - zakup i dostawa	szt	5,000
2	260	000-00-00-04-00	Ławki drewniane świetlicowe - zakup i dostawa	szt	10,000
2	270	000-00-00-02-00	Zestawy piwne składane (stół + 2 ławki)	szt	30,000
3	Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego				
3	300	KNR 202-18-04-12-00	Ogrodzenia z siatki wys 2,0 m słupki z rur stalowych o ø 76 obetonowane	metr	198,910
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (8,20*2+40,00)+41,68+(63,53-5,0)+42,30		198,910
3	310	KNR 202-18-08-03-00	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,8 m bez pasa dolnego (brama 4,0m + furtka 1,0m "N"x1,25)	kmpl	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 077-00-001

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych

Budowa: Rybieniec
 Obiekt: Utworzenie Centrum Kulturalnego w m. Rybieniec
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Rybieniec Działka nr 28/5
 Gm. Kiszkowo pow. gnieźnieński

Zamawiający: Gmina Kiszkowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiszkowo

KOSZTORYS 077-00-001

Strona 1

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1383,62		
					R A Z E M :	
M A T E R I A Ł Y						
1	0000001	Ławostoły piwne	szt	30,00		
2	0000002	Stoły 200*90cm blat dreniany gr.~3,0cm na stelażu metalowym	szt	5,00		
3	0000003	Ławy drewniane wym.~2,0m x 0,25m	szt	10,00		
4	0000015	Ławki z oparciem	szt	8,00		
5	0000016	Kosz na śmieci	szt	3,00		
6	1102120	Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14	kg	31,83		
7	1323710	Słupki stal z rur stalowych	kg	1348,61		
8	1324720	Bramy stal ogrodzeniowe	kg	153,30		
9	1331281	Linka stalowa ocynkowana Fi 6,3 mm	metr	620,60		
10	1331541	Siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5	m²	413,73		
11	1369860	Barak zaplecza sportowego z bl.warstwowych powlek. 35m2 wyposażony w instalację elektryczną	szt	1,00		
12	1369861	Barak zaplecza placu zabaw z bl.warstwowych powlek. 12,5m2 wyposażony w instal. elektryczną	szt	1,00		
13	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm³	9,11		
14	1601199	Piaski	m³	65,61		
15	1990300	Podpory żelbetowe pod barakowozy	szt	12,00		
16	2370610	Beton żwirowy B-10	m³	7,56		
17	2380820	Zaprawy cementowe	m³	0,01		
18	2769200	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt	1,00		
19	2769220	Szafki kuchenne wiszące	szt	1,00		
20	3930000	Woda przemysłowa	m³	12,50		
21	3990199	Nasiona traw	kg	25,00		
22	3994299	Torf ogrodniczy	m³	6,56		
23	5101202	Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2'	szt	2,06		
24	5300202	Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 15x1	metr	15,60		
25	5301009	Kształtki miedziane kielichowe ø 15	szt	11,45		
26	5302011	Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2'	szt	4,00		
27	5631103	Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50	metr	8,36		
28	5631105	Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110	metr	2,42		
29	5631203	Rura przepustowa PVC ø 75	metr	1,53		
30	5631206	Rura przepustowa PVC ø 160	metr	0,46		
31	5644803	Kształtki kanal PVC ø 50	szt	17,40		
32	5644805	Kształtki kanal PVC ø 110	szt	5,10		

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
33	5700731	Zawór do płuczki art 1400 ø 1/2'	szt	1,00		
34	5710101	Bateria umywalkowa M1306 ø 1/2'	szt	1,00		
35	5710402	Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2'	szt	1,00		
36	5712213	Zawór pisuarowy uruchamiany przyciskiem	szt	1,00		
37	5713011	Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1'	szt	1,00		
38	5713411	Syfon pisuarowy M1516P-TS ø 1 1/4'	szt	1,00		
39	5714400	Złącze elastyczne metal M264 ø 15	szt	3,00		
40	6346430	Zlewozmywak z bl nierdzewnej 2-komorowy	szt	1,00		
41	6351099	Pisuary porcelanowe	szt	1,00		
42	6351699	Umywalki porcelanowe	szt	1,00		
43	6352601	Kompakt fajansowy FIG 584	szt	1,00		
44	6353320	Sedesy z PCW do kompaktu	szt	1,00		
45	6354103	Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 15	szt	4,20		
46	6361700	Wspornik do umywalki	szt	1,00		
47	6600706	Uchwyt do rur PVC ø 50	szt	13,00		
48	6600708	Uchwyt do rur PVC ø 110	szt	4,00		
49	6601003	Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15	szt	12,60		
50	6601009	Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 54	szt	1,00		
51	6810703	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	26,00		
52	6810705	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	7,75		
R A Z E M :						

S P R Z Ę T

1	11161	Koparka gąsienicowa 0,25 m ³	m-godz	5,90		
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	3,62		
3	12411	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	2,83		
4	13311	Glebozryzarka ciągniona	m-godz	0,38		
5	31114	Żuraw samochodowy 5-6 Mg	m-godz	1,62		
6	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,08		
7	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	1,41		
8	39114	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,75		
9	39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	32,49		
10	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,48		
11	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	15,23		
R A Z E M :						