koniec istn. chodnika
km 0+183,00

proj. zjazd
km 0+176,00

wymiana podbudowy
1,50 x 183,0

wymiana podbudowy
1,70 x 38,0

wymiana podbudowy
1,50 x 83,0

miejscowa wymiana
zniszczonego krawężnika
km 0+100,00 do km 0+160,00
15szt.

istniejące przewody sieci teletechnicznej
zabezp. rurami dwudzieln. A110PS na zjeździe
km 0+058,00

proj. zjazd
km 0+058,00

wymiana podbudowy
1,80 x 14,0

istniejące przewody sieci teletechnicznej
zabezp. rurami dwudzieln. A110PS na zjeździe
km 0+018,50

proj. zjazd
km 0+018,50

0+000,00 PPT

R5,00 · 7,20 · 5,10 · 5,00 · R75,00 · R30,00 · R76,00 · 5,80 · 4,20

LEGENDA

- Nawierzchnia bitumiczna - AC 11S 50/70 gr. 4cm
- Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm - "CEGŁA" szara
- Zjazd z kostki betonowej gr. 8cm - "CEGŁA" grafit
- Zakres wymiany podbudowy pod jezdnią
- Zjazdy wzmocnione - pełna konstrukcja
- Poszerzenie istniejącej jezdni
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Krawężnik betonowy 15x30x100; h=10,0cm, zjazdy h=2,0cm, przejścia dla pieszych h=1,0cm
- Krawędź istniejącej jezdni
- Krawędź projektowanej jezdni - poszerzenia
- Istniejący krawężnik betonowy 15x30x100
- Istniejący krawężnik betonowy do rozbiórki
- Ściek korytkowy betonowy
- Proj. pobocze wzmocnione z KŁSM gr. 10cm
- Istn. sieć teletechniczna
- Istn. sieć energetyczna
- Istn. sieć wodociągowa
- Drzewo do wycinki
- Proj. wpust kd
- Przykanalik PVC ϕ 200

Inwestor:
Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

Przedmiot opracowania:
Remont drogi gminnej - ul. Okrężna - Rybno Wielkie
gm. Kiszkowo

Nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY

Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Marek Nowakowski	103/83/PW		1:500	2.1
Opracowujący:	Maciej Trajgis	WKP/OWOD/0082/08			

nr licencji Auto Cad LT: 347-56285676