

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gniewkowo gm. Kiszkowo

Tabela objętości robót ziemnych km 0+000,00 do km 0+176,30

| KM     | POWIERZCHCNIA  |      | POWIERZCHNIA ŚREDNIA |      | ODL.  | OBJETOŚĆ |                |      |  |
|--------|----------------|------|----------------------|------|-------|----------|----------------|------|--|
|        | W              | N    | W                    | N    |       | W        | Wx1,03         | N    |  |
|        | m <sup>2</sup> |      | m <sup>2</sup>       |      |       | m        | m <sup>3</sup> |      |  |
| 0,00   | 1,95           | 0,00 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      | 1,65                 | 0,00 | 25,00 | 41,13    | 42,36          | 0,00 |  |
| 25,00  | 1,34           | 0,00 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      | 1,26                 | 0,02 | 25,00 | 31,38    | 32,32          | 0,50 |  |
| 50,00  | 1,17           | 0,04 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      | 1,21                 | 0,05 | 25,00 | 30,25    | 31,16          | 1,13 |  |
| 75,00  | 1,25           | 0,05 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      | 1,29                 | 0,04 | 25,00 | 32,13    | 33,09          | 0,88 |  |
| 100,00 | 1,32           | 0,02 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      | 1,38                 | 0,01 | 25,00 | 34,50    | 35,54          | 0,25 |  |
| 125,00 | 1,44           | 0,00 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      | 1,71                 | 0,00 | 14,00 | 23,87    | 24,59          | 0,00 |  |
| 139,00 | 1,97           | 0,00 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      | 1,69                 | 0,00 | 11,00 | 18,59    | 19,15          | 0,00 |  |
| 150,00 | 1,41           | 0,00 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      | 1,85                 | 0,00 | 26,30 | 48,66    | 50,11          | 0,00 |  |
| 176,30 | 2,29           | 0,00 |                      |      |       |          |                |      |  |
|        |                |      |                      |      |       | Suma     | 268,30         | 2,75 |  |