

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rybieniec gm. Kiszkowo

Tabela objętości robót ziemnych

KM	POWIERZCHCNIA		POWIERZCHNIA ŚREDNIA		ODL.	OBJETOŚĆ		
	W	N	W	N		W	Wx1,03	N
	m ²		m ²			m	m ³	
120,00	2,06	0,00						
			1,82	0,00	30,00	54,45	56,08	0,00
150,00	1,57	0,00						
			1,59	0,04	25,00	39,75	40,94	1,00
175,00	1,61	0,08						
			1,78	0,04	25,00	44,50	45,84	1,00
200,00	1,95	0,00						
			1,94	0,00	25,00	48,50	49,96	0,00
225,00	1,93	0,00						
			1,88	0,00	14,00	26,32	27,11	0,00
239,00	1,83	0,00						
			2,02	0,00	23,00	46,35	47,74	0,00
262,00	2,20	0,00						
			2,00	0,00	19,00	38,00	39,14	0,00
281,00	1,80	0,00						
			1,82	0,00	19,00	34,49	35,52	0,00
300,00	1,83	0,00						
			1,78	0,00	25,00	44,38	45,71	0,00
325,00	1,72	0,00						
			1,95	0,00	15,00	29,25	30,13	0,00
340,00	2,18	0,00						
			2,11	0,00	35,00	73,85	76,07	0,00
375,00	2,04	0,00						
			1,86	0,00	25,00	46,50	47,90	0,00
400,00	1,68	0,00						
			1,63	0,01	30,00	48,90	50,37	0,30
430,00	1,58	0,02						
			1,52	0,01	20,00	30,40	31,31	0,20
450,00	1,46	0,00						
			1,44	0,00	25,00	35,88	36,95	0,00
475,00	1,41	0,00						
			1,60	0,00	25,00	39,88	41,07	0,00
500,00	1,78	0,00						
			1,64	0,00	25,00	41,00	42,23	0,00
525,00	1,50	0,00						
			1,43	0,00	25,00	35,75	36,82	0,00
550,00	1,36	0,00						
			1,38	0,00	25,00	34,38	35,41	0,00
575,00	1,30	0,00						

575,00	1,55	0,00	1,49	0,00	25,00	37,25	38,37	0,00
600,00	1,59	0,00						
625,00	1,16	0,07	1,38	0,04	25,00	34,38	35,41	0,88
650,00	0,55	0,38	0,86	0,23	25,00	21,38	22,02	5,63
665,00	1,18	0,15	0,87	0,27	15,00	12,98	13,36	3,98
						Suma	925,43	12,98