

Wykaz obmiarów

Przebudowa drogi gminnej nr.284021 Skrzetuszewo - Imiołki Gmina Kiszkowo pow. Gniezno

1. Obmiar drogi o nawierzchni bitumicznej

$$(48,0 \times 3,60) + 2 \times (0,5 \times 1,0 \times 8,0) + (804,0 \times 4,0) = 3.396,8 \text{ m}^2$$

2. Obmiar podbudowy tłuczniowej

$$(46,0 \times 3,60) + 2 \times (0,5 \times 1,0 \times 8,0) + (802,0 \times 4,30) = 3.622,2 \text{ m}^2$$

3. Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 22 x 100

$$48,0 \times 2 = 96,0 \text{ m}$$

4. Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki 48,0 x 2 = 96,0 m

5. Wykonanie zjazdów na pola (4,0 x 1,0) x 7 szt. = 28 m²

6. Wykonanie pobocza gruntowego

$$(802,0 \times 0,5) \times 2 = 802,0 \text{ m}^2$$

7. Wykonanie barier ochronnych stalowych SP-05 na przepustach

$$16,0 \times 4 = 64,0 \text{ mb}$$

8. Karczowanie krzewów 2.600,0 m²

9. Oczyszczenie przepustów Ø 0,60m - 7,0 x 2 = 14,0 mb

10. Założenie oznakowania + słupki stalowe szt. 3