

Przebudowa drogi gminnej nr. 284018P
Sławno - Głębokie gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Wykaz obmiarów

ETAP I I

km 1+217,00 do km 1+494,50

1. Obmiar drogi o nawierzchni asfaltowej grubości 4,0 cm

- km 1+217,00 do km 1+480,50 = $263,50 \times 4,0 = 1054,0 \text{ m}^2$
- zjazd na DP km 1+480,50 do km 1+494,50 = $170,60 \text{ m}^2$

Razem: 1224,6 m²

2. Obmiar wyrównania nawierzchni w ilości 75 kg/m²

- km 1+217,0 do km 1+430,0 = $213,0 \times 4,0 \times 1,025 = 873,30$
- poszerzenie km 1+445,0 do km 1+471,0 = $31,4 \text{ m}^2 \times 1,025 = 32,19 \text{ m}^2$

Razem: 905,49 m²

3. Obmiar wykonania koryta na głębokość 40,0 cm.

- km 1+217,0 do km 1+430,0 = $213,0 \times 4,3 = 915,90 \text{ m}^2$
- poszerzenie 32,19 m²

Razem: 948,09 m²

3. Obmiar wykonania koryta na głębokość 10,0 cm.

od km 0+050,0 do km 1+217,0 = $1167,0 \times 4,3 = 5018,10 \text{ m}^2$

4. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z KŁSM

4 szt. $[(2,0 \times 5,0) + (1,0 \times 1,0 \times 0,5) \times 2] \times 4 = 44,0 \text{ m}^2$

5. Wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej

2 szt. - $[(2,0 \times 5,0) + (1,0 \times 1,0 \times 0,5) \times 2] \times 2 = 22,0 \text{ m}^2$
- zjazd na drogę dojazdową km 1+223,0 = $[(7,0 \times 4,0) + (0,5 \times 4,0 \times 4,0 \times 2)] = 26,40 \text{ m}^2$

Razem : 48,4 m²

- zjazd istniejący km 1+430,0 = $(10,0 \times 4,0) + [(2,0 \times 2,0 \times 0,5)] \times 2 = 44,0 \text{ m}^2$

6. Wykonanie pobocza umocnionego z KŁSM 0/31,5 o grubości 10,0 cm

km 1+217,0 do km 1+494,50 = 277,5 x 0,5 x 2 - zjazdy [(0,5x7,0x6) + (14x0,5)] = 277,5-28,0
= 249,5 m²

10. Założenie znaków drogowych z słupkami stalowymi

6 szt.

13. Karczowanie drzew

Strona L – km 1+279	topola	Ø 70 cm	-	1 szt.
Strona L – km 1+297	topola	Ø 40 cm	-	1 szt.
Strona L – km 1+306	topola	Ø 70 cm	-	1 szt.
Strona L – km 1+320	topola	Ø 70 cm	-	1 szt.

Razem

4 szt.

Wykaz drzew o średnicy pni

Ø 36 cm 45 cm - 1 szt.
Ø 66 cm 75 cm - 3 szt.

Razem 4 szt.