

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

**do wykonania otwartej strefy aktywności, Sławno,
dz. nr 136 gm. Kiszkowo**

1. Zamawiający : Gmina Kiszkowo
2. Wspólny słownik zamówień publicznych
 - 2.1. Dział – 45
 - 2.2. Grupa – 212
 - 2.3. Klasa – 172
 - 2.4. Kategoria – 45212172-2 – roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
3. Część ogólna
 - 3.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dotyczącego zadania: montaż urządzeń otwartej strefy aktywności i nasadzenia zieleni.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.
 - 3.2. Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania montażu urządzeń.
 - 3.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.
 - 3.4. Ogólne wymagania, dotyczące robót

Wykonawcą robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z przedmiotem robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wynikających z PN.80/B-10240 oraz poleceniami inspektora nadzoru.

4. Przedmiot i zakres robót budowlanych został przedstawiony w kosztorysie nakładów rzeczowych stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji.

5. Materiały

Materiały użyte do realizacji w/w zamówienia winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty.

6. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

- 6.1 montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

- 6.2 montaż ławek

- 6.3 nasadzenie zieleni

Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

7. Podstawowe zasady wykonawstwa

- 7.1 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

- 7.2. Prace należy przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 stopni C

8. Kontrola jakości

- 8.1. Przy odbiorze należy sprawdzić partery techniczne materiałów oraz zgodność aprobaty technicznej certyfikatu z otrzymanym asortymentem

- 8.2. Wymagana jakość materiałów winna być potwierdzona przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem

8.3. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją kosztorysową oraz sprawdzenie właściwości technicznej tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiałów z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

8.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom powyższych norm

8.5. Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym

9. Obmiar robót

Jednostka obmiarową robót – sztuki

Ilość robót określony został w kosztorysie nakładów rzeczowych załączonym do niniejszej specyfikacji.

10. Odbiór robót

Roboty poszczególnych warstw jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- sprawdzenie jakości podłoża
- jakość zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych robót

odbior końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót.

11. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2004 Nr 207, poz. 2016 ze zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072/ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 poz.1389 w sprawie określenia
- metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Sporządził

Zatwierdził