

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi osiedlowej w m. Dąbrówka Kościelna gm. Kiszkowo

1. Wykonanie konstrukcji jezdni

1.1. Wykonanie w-wy stabilizacji podłoża mieszanką C3/4 gr. 15cm

Skrzyżowanie z DG = $127,7 \times 1,11 = 141,7\text{m}^2$

Km 0+018,0 – 0+031,0 = $13,0 \times 6,2 = 80,6\text{m}^2$

Km 0+031,0-0+041,0 = $(6,2+5,6) \times 10,0 / 2 = 59,0\text{m}^2$

Km 0+041,0 – 0+784,1 = $743,1 \times 5,6 = 4161,4\text{m}^2$

SUMA: 4442,7m²

1.2. Wykonanie w-wy podbudowy z KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm

Skrzyżowanie z DG = $127,7 \times 1,06 = 135,4\text{m}^2$

Km 0+018,0 – 0+031,0 = $13,0 \times 5,9 = 76,7\text{m}^2$

Km 0+031,0-0+041,0 = $(5,9+5,3) \times 10,0 / 2 = 56,0\text{m}^2$

Km 0+041,0 – 0+784,1 = $743,1 \times 5,3 = 3938,4\text{m}^2$

SUMA: 4206,5m²

1.3. Wykonanie w-wy wiążącej AC16W 50/70 gr. 6cm

Skrzyżowanie z DG = $130,3\text{m}^2$

Km 0+018,0 – 0+031,0 = $13,0 \times 5,68 = 73,8\text{m}^2$

Km 0+031,0-0+041,0 = $(5,68-5,08) \times 10,0 / 2 = 53,8\text{m}^2$

Km 0+041,0 – 0+784,1 = $743,1 \times 5,08 = 3774,9\text{m}^2$

SUMA: 4032,8m²

1.4. Wykonanie w-wy ścieralnej AC11S 50/70 gr. 4cm

Skrzyżowanie z DG = $127,7\text{m}^2$

Km 0+018,0 – 0+031,0 = $13,0 \times 5,6 = 72,8\text{m}^2$

Km 0+031,0-0+041,0 = $(5,6+5,0) \times 10,0 / 2 = 53,0\text{m}^2$

Km 0+041,0 – 0+784,1 = $743,1 \times 5,0 = 3715,5$

SUMA: 3969,0m²

2. Wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej

Km 0+288,0(L) = 13,9m²

Km 0+419,8(L) = 56,5m²

Km 0+505,0(L) = 49,0m²

Km 0+519,0(P) = 10,0m²

Km 0+549,0(L) = 15,6m²

Km 0+605,0(L) = 57,4m²

Km 0+653,0(P) = 10,0m²

Km 0+773,0(L) = 68,0m²

Km 0+779,0(P) = 10,0m²

SUMA: 290,4m²

3. Wykonanie poboczy wzmocnionych z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm

Km 0+000,0 – 0+784,1 = 784,1x0,75x2 = 1176,2m²

SUMA: 1176,2m²

4. Wykonanie zabezpieczeń istn. sieci doziemnych rurami A110PS

Km 0+647,0 (jezdnia) = 6,5m

SUMA: 6,5mb

5. Karczowanie pni drzew, podcięcie gałęzi w skrajni drogowej

- średnice 0,3-0,45cm = 41 szt.

- podcięcie gałęzi na odcinku od km 0+000,0 – 0+400,0

6. Regulacje istniejących elementów uzbrojenia terenu

- skrzynki na zasuwach – 2 szt.

7. Oznakowanie pionowe (folia II-gen, znaki M)

A-7 – 1 szt.; A-6c – 1 szt.; A-6b – 1 szt.; A-30+T – 1 szt.; D-46 – 4 szt.; D-47 – 4 szt.

- słupki do znaków proste = 12 szt.

8. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

$$P-13 - 6,7m \times 0,2625 = 1,8m^2$$

$$P-4 = 26,7m \times 0,24 = 6,4m^2$$

SUMA: 8,2m²