

Budowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Kościelna

Tabela objętości robót ziemnych

KM	POWIERZCHNIA		POWIERZCHNIA ŚREDNIA		ODL.	OBJETOŚĆ		
	W	N	W	N		W	Wx1,03	N
	m ²		m ²			m	m ³	
0,00	5,61	0,00						
			3,58	0,00	25,00	89,38	92,06	0,00
25,00	1,54	0,00						
			1,73	0,00	25,00	43,25	44,55	0,00
50,00	1,92	0,00						
			1,80	0,03	25,00	44,88	46,22	0,63
75,00	1,67	0,05						
			1,89	0,03	25,00	47,25	48,67	0,63
100,00	2,11	0,00						
			1,76	0,00	25,00	44,00	45,32	0,00
125,00	1,41	0,00						
			1,70	0,00	25,00	42,38	43,65	0,00
150,00	1,98	0,00						
			2,02	0,00	25,00	50,50	52,02	0,00
175,00	2,06	0,00						
			1,63	0,03	25,00	40,75	41,97	0,63
200,00	1,20	0,05						
			1,62	0,03	25,00	40,38	41,59	0,63
225,00	2,03	0,00						
			2,26	0,00	25,00	56,50	58,20	0,00
250,00	2,49	0,00						
			2,28	0,00	25,00	56,88	58,58	0,00
275,00	2,06	0,00						
			1,82	0,00	25,00	45,50	46,87	0,00
300,00	1,58	0,00						
			1,73	0,00	25,00	43,13	44,42	0,00
325,00	1,87	0,00						
			1,53	0,02	25,00	38,13	39,27	0,50
350,00	1,18	0,04						
			1,60	0,02	25,00	40,00	41,20	0,50
375,00	2,02	0,00						
			2,17	0,00	25,00	54,25	55,88	0,00
400,00	2,32	0,00						
			2,16	0,00	25,00	53,88	55,49	0,00
425,00	1,99	0,00						
			1,99	0,00	25,00	49,63	51,11	0,00
450,00	1,98	0,00						
			1,98	0,00	25,00	49,50	50,99	0,00
475,00	1,08	0,00						

475,00	1,70	0,00	1,89	0,00	25,00	47,25	48,67	0,00
500,00	1,80	0,00						
525,00	1,66	0,00	1,73	0,00	25,00	43,25	44,55	0,00
550,00	2,32	0,00						
575,00	1,35	0,00	1,84	0,00	25,00	45,88	47,25	0,00
600,00	1,94	0,00						
625,00	2,10	0,00	1,65	0,00	25,00	41,13	42,36	0,00
650,00	1,67	0,00						
675,00	1,91	0,00	2,02	0,00	25,00	50,50	52,02	0,00
700,00	1,34	0,00						
725,00	1,03	0,00	1,89	0,00	25,00	47,13	48,54	0,00
750,00	1,16	0,00						
768,35	1,87	0,00	1,79	0,00	25,00	44,75	46,09	0,00
784,12	2,30	0,00						
						Suma	1501,80	3,50