

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Aleja w m. Rybno Wielkie - dojazd do gospodarstwa dz. 46,48

INWESTOR : Gmina Kiszkowo

ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45230000-8	Przebudowa jezdni km 0+340,0 do dz. nr 46,48 (gospodarstwo rolne)			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu	km		
d.1	0119-03	kalk. własna			
		0.583	km	0.58	
				RAZEM	0.58
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - KŁSM 0/31,5mm do grubości 6cm - wykonanie w-wy wyrównawczo profilującej na istniejącej podbudowie z kruszywa i gruzu	m ²		
d.1	0114-07	Krotność = 0.75			
		1909.0	m ²	1909.00	
				RAZEM	1909.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-wę wiążącą	m ²		
d.1	1004-04	1833.6	m ²	1833.60	
				RAZEM	1833.60
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-wę wiążącą	m ²		
d.1	1004-07	1833.6	m ²	1833.60	
				RAZEM	1833.60
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - wykonanie w-wy wiążąco wyrównawczo o śr. grubości 3cm - AC11W 50/70	m ²		
d.1	0310-01	analogia			
		1833.6	m ²	1833.60	
				RAZEM	1833.60
6	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - obmiar według zestawienia pod w-wę ścieralną	m ²		
d.1	1004-06	1785.0	m ²	1785.00	
				RAZEM	1785.00
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - obmiar według zestawienia	m ²		
d.1	1004-07	1785.0	m ²	1785.00	
				RAZEM	1785.00
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia	m ²		
d.1	0311-05	kalk. własna			
		1785.0	m ²	1785.00	
				RAZEM	1785.00
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do grubości 4cm	m ²		
d.1	0311-06	kalk. własna			
		1785.0	m ²	1785.00	
				RAZEM	1785.00
2		Wykonanie poboczy wzmocnionych			
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - uzupełnienie istniejącego nasypu pod pobocza utwardzone	m ³		
d.2	0235-01	207.4	m ³	207.40	
				RAZEM	207.40
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 15cm	m ²		
d.2	0114-07	analogia			
		Krotność = 1.875			
		475.0+117.5	m ²	592.50	
				RAZEM	592.50

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Przebudowa jezdni km 0+340,0 do dz. nr 46,48 (gospodarstwo rolne)	
2	Wykonanie poboczy wzmocnionych	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45230000-8	Przebudowa jezdni km 0+340,0 do dz. nr 46,48 (gospodarstwo rolne)				
1 d.1	KNR 2-01 0119- 03 kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu	km	0.583 = 0.58		
2 d.1	KNR 2-31 0114- 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - KŁSM 0/31,5mm do grubości 6cm - wykonanie w-wy wyrównawczo profilującej na istniejącej podbudowie z kruszywa i gruzu Krotność = 0.75	m ²	1909.0		
3 d.1	KNR 2-31 1004- 04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - pod w-wę wiążącą	m ²	1833.6		
4 d.1	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-wę wiążącą	m ²	1833.6		
5 d.1	KNR 2-31 0310- 01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - wykonanie w-wy wiążąco wyrównaw-czej o śr. grubości 3cm - AC11W 50/70	m ²	1833.6		
6 d.1	KNR 2-31 1004- 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-szonej (bitum) - obmiar według zestawienia pod w-wę ścieralną	m ²	1785.0		
7 d.1	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - obmiar wed-ług zestawienia	m ²	1785.0		
8 d.1	KNR 2-31 0311- 05 kalk. własna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia	m ²	1785.0		
9 d.1	KNR 2-31 0311- 06 kalk. własna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do grubości 4cm	m ²	1785.0		
2		Wykonanie poboczy wzmocnionych				
10 d.2	KNR 2-01 0235- 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - uzupełnienie istniejące-go nasypu pod pobocza utwardzone	m ³	207.4		
11 d.2	KNR 2-31 0114- 07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 15cm Krotność = 1.875	m ²	475.0+117.5 = 592.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: