

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Aleja w m. Rybno Wielkie
INWESTOR : Gmina Kiszkowo
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - do grubości 10cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m ²		
d.1	0803-03	Krotność = 3.3333			
	kalk. własna	54.8	m ²	54.80	
				RAZEM	54.80
2	45230000-8	Przebudowa jezdni km 0+000,00-0+340,00			
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu	km		
d.2	0119-03	0.340	km	0.34	
	kalk. własna			RAZEM	0.34
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	1660.5	m ²	1660.50	
				RAZEM	1660.50
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do głębokości 45cm	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 5			
		1660.5	m ²	1660.50	
				RAZEM	1660.50
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wg tabeli robót ziemnych oraz przedmiaru pkt. 5 - odległość wg oferenta	m ³		
d.2	0212-01	543.69+(139.7*0.45)	m ³	606.56	
	kalk. własna			RAZEM	606.56
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - do grubości 15cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4	m ²		
d.2	0109-03	Krotność = 1.25			
	analogia	1660.5	m ²	1660.50	
				RAZEM	1660.50
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - KŁSM 0/31,5mm do grubości 20cm	m ²		
d.2	0114-07	Krotność = 2.5			
		1660.5	m ²	1660.50	
				RAZEM	1660.50
8	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-wę wiążącą	m ²		
d.2	1004-04	1576.1	m ²	1576.10	
				RAZEM	1576.10
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-wę wiążącą	m ²		
d.2	1004-07	1576.1	m ²	1576.10	
				RAZEM	1576.10
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - AC16W 50/70 KR1-2	m ²		
d.2	0310-01	1576.1	m ²	1576.10	
				RAZEM	1576.10
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do grubości 6cm	m ²		
d.2	0310-02	Krotność = 2			
		1576.1	m ²	1576.10	
				RAZEM	1576.10
12	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - obmiar według zestawienia pod w-wę ścieralną	m ²		
d.2	1004-06	1538.8	m ²	1538.80	
				RAZEM	1538.80
13	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - obmiar według zestawienia	m ²		
d.2	1004-07	1538.8	m ²	1538.80	
				RAZEM	1538.80
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia	m ²		
d.2	0311-05	1538.8	m ²	1538.80	
	kalk. własna			RAZEM	1538.80
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do grubości 4cm	m ²		
d.2	0311-06	1538.8	m ²	1538.80	
	kalk. własna			RAZEM	1538.80
3		Wykonanie poboczy wzmocnionych			
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 15cm	m ²		
d.3	0114-07	Krotność = 1.875			
	analogia	355.0	m ²	355.00	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	355.00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Przebudowa jezdni km 0+000,00-0+340,00	
3	Wykonanie poboczy wzmocnionych	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 kalk. własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - do grubości 10cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji Krotność = 3.3333	m ²	54.8		
2	45230000-8	Przebudowa jezdni km 0+000,00-0+340,00				
2 d.2	KNR 2-01 0119-03 kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu	km	0.340 = 0.34		
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1660.5		
4 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do głębokości 45cm Krotność = 5	m ²	1660.5		
5 d.2	KNR 2-01 0212-01 kalk. własna	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wg tabeli robót ziemnych oraz przedmiaru pkt. 5 - odległość wg oferenta	m ³	543.69+ (139.7*0.45) = 606.56		
6 d.2	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - do grubości 15cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4 Krotność = 1.25	m ²	1660.5		
7 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - KŁSM 0/31,5mm do grubości 20cm Krotność = 2.5	m ²	1660.5		
8 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - pod w-wę wiążącą	m ²	1576.1		
9 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-wę wiążącą	m ²	1576.1		
10 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - AC16W 50/70 KR1-2	m ²	1576.1		
11 d.2	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do grubości 6cm Krotność = 2	m ²	1576.1		
12 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - obmiar według zestawienia pod w-wę ścieralną	m ²	1538.8		
13 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - obmiar według zestawienia	m ²	1538.8		
14 d.2	KNR 2-31 0311-05 kalk. własna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia	m ²	1538.8		
15 d.2	KNR 2-31 0311-06 kalk. własna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do grubości 4cm	m ²	1538.8		
3		Wykonanie poboczy wzmocnionych				
16 d.3	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - do grubości 15cm Krotność = 1.875	m ²	355.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: