

**Przebudowa drogi gminnej na części działki nr. 224
w m. Wola Łagiewnicka gmina Kiszkowo powiat Gniezno**

Obmiar robót

1. Obmiar drogi o nawierzchni bitumicznej

Od km 0+000 do km 0+321	- 321,0 x 3,0 m	= 963,0 m ²
- łuki	2 x (0,5x6,0x6,0)	= 36,0 m ²

	Razem	999,0 m ²
- zjazd w km 0+315	(1,8x5,0) + 2x(0,5x2,0x3,0) = 9,0+6,0	= 15,0 m ²

2. Obmiar ułożenia warstwy wyrównawczej

Od km 0+000 do km 0+321	321,0 x 3,08 =	988,68 m ²
- łuki	36,0 m ² x 1,05 =	89,39 m ²

	Razem	1.026,48 m ²
- zjazd w km 0+315	15,0 m ² x 1,05 =	15,75 m ²

3. Obmiar podbudowy z KŁSM

Od km 0+000 do km 0+321	321,0 x 3,30 =	1.059,3 m ²
- łuki	36,0 m ² x 1,1 =	39,6 m ²

	Razem	1.098,9 m ²
- zjazd w km 0+315	15,0 m ² x 1,1 =	16,5 m ²

4. Pobocza umocnione z KŁSM 0/31,5 mm o grubości 10,0 cm i szer.0.50 m

$$321,0 \times 0,5 \times 2 = 321,0 \text{ m}^2$$

5. Rury do ułożenia

W km 0+002,6 przepust Ø 40 o długości 7,0 m + 2 szt. ścianki czołowe prefabrykowane

6. zabezpieczenie przewodu telekomunikacyjnego rurą dwudzielną A110PS

5,0 mb

7. Znaki drogowe

A-7 szt.1, słupek stalowy szt. 1