

Tabela robót ziemnych - obliczenie nasypów - Odcinek III Olekszyn - Rybieniec

I.p	Przekroj w km	Powierzchnia przekroju N m2	Średnia powierzchnia N m2	Odległość w mb.	Objętość N - m3
1	0+125	0			
2			0.35	25	8.75
3	0+150	0.71			
4			1.76	25	44
5	0+175	2.8			
6			2.41	25	60.25
7	0+200	2.02			
8			2.01	31.41	63.13
9	0+231,41	2.02			
10			2.2	18.59	40.9
11	0+250	2.38			
12			2.29	25	57.25
13	0+275	2.2			
14			2.11	25	52.75
15	0+300	2.02			
16			2.21	25	55.25
17	0+325	2.4			
18			2.45	25	61.25
19	0+350	2.5			
20			2.1	25	52.5
21	0+375	1.7			
22			1.6	25	40
23	0+400	1.5			
24			1.4	25	35
25	0+425	1.3			
26	0+450	0	0.65	25	16.25
RAZEM				325	587.28