

PRZEDMIAR

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dz. nr 137/14 i 137/16 w Rybnie Wielkim Gmina Kiszkowo	
Obiekt:	Kanalizacja sanitarna	
Rodzaj robót:	Roboty ziemne i montażowe budowy kanalizacji	
Lokalizacja:	Rybno Wielkie - gmina Kiszkowo woj. wielkopolskie	
Zamawiający:	Urząd Gminy Kiszkowo Ul. Szkolna 2 62-280 Kiszkowo	Samolicz sykal.pl

PRZEDMIAR			Strona 1			SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Roboty drogowe						
1	10	KNR	231-01-14-07-00	Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia (mieszanka optymalna 0-31mm) o grubości warstwy 10cm i szerokości 3 do 4m	m²	456,000	
2	Roboty ziemne						
2	20	KNR	201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiemnymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	814,530	
2	30	KNR	201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorą w gruncie kat 3-4	m²	1555,450	
2	40	KNNR	N011-05-01-05-01	Wykonanie podsypki z kruszywa dowiezonego	m³	73,360	
2	50	KNNR	N001-02-14-04-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2	m³	814,530	
2	60	KNNR	N001-06-05-01-00	Igłofiltrы wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m	szt	336,000	
2	70		000-00-00-00-00	Pompowanie wody gruntowej	kmpl	1,000	
3	Roboty montażowe						
3	80	KNR	228-05-03-02-00	Montaż kanału PVC ø 200 klasy S Lita	metr	314,000	
3	90	KNR	218-00-04-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1000 wraz z zabezpieczeniem abizolem, montowana na fundamencie z B-7,5 grubości 15cm	kmpl	5,000	
3	100	KNR	228-04-08-01-00	Studzienka rewizyjna ø 425mm/200mm z przykryciem żeliwnym D400 zabezpieczona dodatkowo rurą bet. ø 500mm	szt	2,000	
3	110	KNR	228-05-06-02-01	Przykanalik z rury PVC ø 160mm klasy S Lita	metr	109,000	
3	120	KNR	228-05-10-02-00	Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym - szczelne zakorkowanie końcówki przyłącza	szt	11,000	
3	130	KNR	228-05-10-02-00	Kalkulacja własna - przełączenie istniejącego przyłącza do budowanej kanalizacji	szt	1,000	
3	140	KNR	228-03-02-02-02	Rura ciśnieniowa PE PN10 ø 90mm + taśma znacznikowa z napisem kanalizacja	metr	95,000	
3	150	KNR	218-00-04-01-00	Studnia rozprężna z kręgów betonowych DN 1000 wraz z zabezpieczeniem abizolem, montowana na fundamencie z B-7,5 grubości 15cm	kmpl	1,000	
3	160	KNR	218-06-13-05-00	Montaż zbiornika pompowni ścieków P28	szt	1,000	
3	170		000-00-00-00-02+	Dostawa 1szt. pompowni ścieków	kmpl	1,000	
3	180		000-00-00-00-02+	Roboty elektryczne - Wykonanie WLZ	kmpl	1,000	
3	190	KNNR	N004-17-02-02-00	Włączenie w istniejący wodociąg - nawiertka 100/1"	szt	1,000	
3	200	KNNR	N004-17-08-01-11	Przyłącze wodociągowe z rur PE	metr	7,000	
3	210	KNR	228-04-08-01-00	Montaż studzienki wodomierzowej typ KAJMA II lub równoważna	szt	1,000	
3	220	KNNR	N004-11-19-01-00	Montaż hydrantu ogrodowego mrozoodpornego 1" (wraz z kluczem i stojakiem) nr kat 8002	kmpl	1,000	
4	Pozostałe koszty						
4	230	CEN	000-00-00-00-04+	Kalkulacja własna - Badanie zagęszczenia gruntu w drogach gminnych co 50mb	kmpl	1,000	
4	240	CEN	000-00-00-00-04+	Kalkulacja własna - Przegląd kamerą inspekcyjną kanałów i przyłączy z bieżącym jednoczesnym wyświetlaniem i rejestracją spadków kanałów, materiał w formie płyty DVD oraz wydrukowanych wykresów wszystkich odcinków	kmpl	1,000	
4	250	CEN	000-00-00-00-02+	Kalkulacja własna - Opłata za zajęcie pasa drogowego	kmpl	1,000	

DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	260	CEN	000-00-00-00-04+	Kalkulacja własna - Inwentaryzacja geodezyjna	kmpl	1,000
4	270	CEN	000-00-00-00-04+	Kalkulacja własna - Nadzór archeologiczny nad inwestycją	kmpl	1,000