

Kiszkowo, dnia 27.01.2017 r.

ZP.271.1.2017

Zamawiający: Gmina Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, ul. Szkolna 2

Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji w Łubowiczkach, Rybieńcu i Rybnie Wielkim oraz rozbudowa stacji wodociągowych w Turostowie i Łubowiczkach

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków technicznych:

Pytania wykonawcy z dnia 25.01.2017 r.:

Dotyczy wszystkich miejscowości:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Jakiej długości ma być kabel YAKY 4x70mm m² od istniejącego słupa linii do ZKP i od ZKP do rozdzielnic przepompowni. Na mapie nie widać słupa wysokiego napięcia.

Odpowiedź Zamawiającego nr 1:

Wykonanie linii kablowych do ZKP nie jest objęte przedmiotem zamówienia (zostanie wykonane przez ENEA). Wykonawca obowiązany jest wykonaniem WLZ do pompowni

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Czy Wykonawca ma postawić oświetlenie na terenie przepompowni? Jeżeli tak, to jakiego typu, proszę szczegółowe dane (rodzaj lampy, słupa itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego nr 2:

Oświetlenie nie jest przewidziane.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

Czy wykopy we wszystkich miejscowościach ma być zasypyany gruntem rodzimym i na odkład jak wynika z opisu czy też ziemia z wykopu ma być składowana na składowisku, wykonawca ma ponosić koszty utylizacji a wykop zasypyany gruntem zawiezionym jak wynika z kosztorysu? Czy może ma być i grunt nowy i rodzimy? Ile procent ziemi ma być nowej a ile procent gruntu rodzimego za zasypywania wykopów.

Odpowiedź Zamawiającego nr 3:

Roboty ziemne wykonać zgodnie z opisami poszczególnych projektów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót niezbędnych do realizacji zadania.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

Czy wodomierz ogrodowy ma być fi 50 i hydrant nadziemny fi 80?

Odpowiedź Zamawiającego nr 4:

Nie. Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

Czy na w/w miejscowości będzie wymagany projekt organizacji ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego nr 5:

Tak.

Pytanie Wykonawcy nr 6:

Do oferty cenowej ma być dołączony kosztorys. Czy wystarczy w formie uproszczonej?

Odpowiedź Zamawiającego nr 6:

Należy dołączyć kosztorys stanowiący załącznik do SIWZ (4 szt.)

Pytanie Wykonawcy nr 7:

Czy rury do przewiertów fi 323, fi 273 mają być ze szwem czy bez. Proszę o podanie dokładnej średnicy wraz z grubością ścianki rury.

Odpowiedź Zamawiającego nr 7:

Roboty prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, (który precyzuje poszczególne średnice rur) oraz „sztuką budowlaną” z materiałów posiadających stosowne atesty i aprobaty. Stosować rury stalowe przewodowe o grubościach minimum 8mm.

Pytanie Wykonawcy nr 8:

Proszę o podanie nazwy systemu monitoringu celem oszacowania kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego nr 8:

Szczegółowy opis i specyfikacja monitoringu zawierają opisy techniczne przepompowni zawarte w projektach budowlanych.

Pytanie Wykonawcy nr 9:

Jakiej długości ma być rura betonowa fi 500 zabezpieczająca studzienkę PVC?

Odpowiedź Zamawiającego nr 9:

Minimum 1 szt. rury.

Pytanie Wykonawcy nr 10:

Czy badanie zagęszczenia gruntu ma być na kanalizacji sanitarnej i tłocznej?

Odpowiedź Zamawiającego nr 10:

Wykonać zgodnie z opisem projektu budowlanego.

Pytanie Wykonawcy nr 11:

Czy przegląd kamerą inspekcyjną ma być w kanalizacji sanitarnej i tłocznej?

Odpowiedź Zamawiającego nr 11:

Wykonać zgodnie z opisem projektu budowlanego.

Łubowiczki:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Proszę o podanie poszczególnych wartości szerokości i głębokości wykopów w kosztorysie w dziale 2. Np. w poz. 270 podana jest wartość 2304,37 m³ wykopu. Sam kanał tłoczny przyjmujemy wartości 1204m x 1,5m x 0,9m wynosi 1625,4m³. Kanalizacja podzielona na 2 odcinki, 1 – 208m x ~gł. 2,6m x 1,2 m szer. to 649,98 m³. To już daje wartość 2275,38 m³ a brakuje jeszcze 2 odcinka i wykupów na przyłącza. Dlatego proszę o podanie wartości głębokości i szerokości wykopu jakie przyjął Inwestor.

Odpowiedź Zamawiającego nr 1:

Wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar robót wykonano prawidłowo.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Ile jest do wykonania przyłączy gdyż na profilu jest 6 szt. o łącznej długości 133 m. A w kosztorysie jest 12 przyłączy do budowanej kanalizacji. Które przyłącza kończą się studnią PVC fi 425 a które należy zaślepić. Z mapy wynika nawet że kończą się w budynku?

Odpowiedź Zamawiającego nr 1-2:

Wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar robót wykonano prawidłowo. Należy przyłączyć do kanalizacji istniejące instalacje kanalizacyjne.

Rybieniec

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Jaka jest właściwa długość kanału tłoczego? W przedmiarze jest 1318, na profilu 1233 a na mapie 1268 m. W związku z czym, tak samo jak w miejscowości Lubowiczki proszę o podanie wartości długości szerokości wykopu.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

W związku z niewiadomą odległością kanału tłoczego proszę o podanie pozostałych wartości szerokości i głębokości na kanale grawitacyjnym.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

Jak ma być zakończone przyłączy do budynku odchodzące od studni S21?

Pytanie Wykonawcy nr 4:

Ile jest do wykonania studni betonowych fi 1000 na kanale grawitacyjnym? Na mapie jest ich 22 szt. a w przedmiarze 25 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego nr 1-4:

Wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar robót wykonano prawidłowo. Należy przyłączyć do kanalizacji istniejące instalacje kanalizacyjne.

Rybno Wielkie:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

W miejscowości Rybno Wielkie do odtworzenia jest tłuczeń. W przedmiarze jest wymiar 456 m² a w opisie 687 m². Jaki wymiar jest poprawny. Brakuje w przedmiarze pozycji: rozebranie nawierzchni z tłucznia + wywóz i utylizacja.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Proszę o potwierdzenie, iż ogrodzenie i nawierzchnia nie będzie wykonywana przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego nr 1-2:

Wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar robót wykonano prawidłowo

Pytanie Wykonawcy nr 4:

Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego nr 4:

Zamawiający nie przewiduje korekty przedmiaru robót.

Pytania wykonawcy z dnia 26.01.2017 r.

Rybno ale w kosztorysie jest pod nazwą Rybno Wielkie.:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Proszę o podanie właściwej długości kanalizacji tłocznej gdyż w przedmiarze w dz. 3.3 w poz. 250 jest 318 m a na profilu 1539 m w tym 66 m przewiertem rura fi 90 RC lub TS. W związku z czym wymiary robót drogowych i robót ziemnych ulegną zwiększeniu.

Ad. 1 Wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar robót wykonano prawidłowo
Dot. wszystkich miejscowości.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Czy zamiast rur przeciskowych stosowanych na przyłączach Inwestor dopuszcza rury trójwarstwowe typu RC ?

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Czy zamiast rur przeciskowych stosowanych na kanale tłocznym Inwestor dopuszcza rury trójwarstwowe typu RC ?

Pytanie Wykonawcy nr 3:

Czy zamiast rur przeciskowych stosowanych na kanalizacji sanitarnej Inwestor dopuszcza rury trójwarstwowe typu RC ?

Odpowiedź Zamawiającego nr 1-3:

Wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar robót wykonano prawidłowo

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego nr 1:


Zamawiający nie przewiduje korekty przedmiaru robót.

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a

Ogłoszono

– www.kiszkowo.pl

WOJT

Tadeusz Bakowski

