

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	koszt wykonania-020	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja krotność = 1,00	1,00	szt		
2	KNR 2-01 0701-0101-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli krotność = 1,00	2 011,00	m		
3	KNR 2-01 0704-0101-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli krotność = 1,00	2 011,00	m		
4	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność = 1,00	2 011,00	m		
5	KNR 5-10 0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 110 mm w wykopie krotność = 1,00	7,00	m		
6	KNR 5-10 0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w wykopie krotność = 1,00	174,00	m		
7	KNNR 5 0723-010-040	Przecisk mechaniczny z PCW AROTA SRS 75mm krotność = 1,00	203,00	m		
8	KNNR 5 1005-010-040	Montaż rur osłonowych AROT BE 50 na słupie krotność = 1,00	3,00	m		
9	KNNR 5 0719-050-050	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych krotność = 1,00	3,00	m2		
10	KNNR 5 0720-01010-050	Nawierzchnie po robotach kablowych. Wjazdy z asfaltu krotność = 1,00	3,00	m2		
11	KNNR 5 1001-020-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych (ROSA) SAL 4,5 z fundamentem B-50 krotność = 1,00	49,00	szt		
12	KNNR 5 0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x35 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm krotność = 1,00	15,00	m		
13	KNNR 5 0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm krotność = 1,00	2 304,00	m		
14	KNNR 5 1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu AMPERA MINI z pięciostopniową regulacją mocy z uchwytem montażowym o60 krotność = 1,00	49,00	szt		
15	KNNR 5 0402-080-090	Montaż kompletnej szafki oświetleniowej SO wg rys. 3 krotność = 1,00	1,00	kpl		

1	2	3	4	5	6	7
16	KNNR 5 1003-01010-090	Montaż w wysięgnikach przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm ² do opraw oświetleniowych. krotność = 1,00	14,00	kpl		
17	KNR 5-08 0608-07-040	Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych krotność = 1,00	2 011,00	m		
18	KNNR 5 0605-070-040	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych fi 22 mm typu GALMAR krotność = 1,00	225,00	m		
19	KNNR 5 0726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 mm ² krotność = 1,00	2,00	szt		
20	KNNR 5 0726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² krotność = 1,00	98,00	szt		
21	KNNR 5 1204-030-020	Podłączenie przewodów pod zaciski krotność = 1,00	245,00	szt		
22	KNNR 6 0702-030-020	Montaż betonowego słupka znacznikowego na skrzyżowaniu kabla oświetleniowego z gazociągami krotność = 1,00	1,00	szt		
23	wycena indywidualna-020	Zajęcie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu drogowego krotność = 1,00	1,00	szt		
24	kalk. własna-020	Prace nieprzewidziane w kosztorysie krotność = 1,00	1,00	szt		
25	KNR 18-13 1327-0102-101	Badanie linii krotność = 1,00	50,00	odcinek		
26	KNNR 5 1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania krotność = 1,00	50,00	szt		
27	KNR 18-13 1346-0101-020	Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego krotność = 1,00	50,00	szt		
Razem kosztorys:						